

Обект: Мълниезащитна инсталация на КДП и ЩАБ от
ВФ - 32040-Крумово, ВР № 1551/Р
Част: ЕЛЕКТРО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид на СМР	Ед. м	Количе ство	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1.Мълниезащитна инсталация на КДП,ВР №1551 - вф 32040					
1	Мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 45 микро секунди с доставка и монтаж	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж на мачта с височина h=4м от поцинкована стомана с включена конзола за монтаж	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф-8мм	м	50,00		
4	Доставка и монтаж на ревизионни клеми - ф-8мм /поц. шина 40/4мм	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж на поц. шина 40/4мм от ревизионна връзка до заземител	м	6,00		
6	Доставка и монтаж на поц. колове ф20/1500 мм за дълбокодънно заземление	бр.	8,00		
7	Доставка и монтаж на държачи за проводник ф8мм към стена	бр.	20,00		
8	Доставка и монтаж на клеми за връзка от поц. стомана	бр.	4,00		
9	Доставка и монтаж на носещи блокчета за монтаж на проводник ф8мм	бр.	25,00		
10	Доставка и монтаж на поц . държачи за шина 40/4мм	бр.	2,00		
11	Измерване на заземление	бр.	2,00		
12	Доставка и монтаж на Арестор четириполюсен	бр.	1		
2.Мълниезащитна инсталация на ЩАБ,ВР №1551 - вф 32040					
1	Мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 45 микро секунди с доставка и монтаж	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж на мачта с височина h=4м от поцинкована стомана с включена конзола за монтаж	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф-8мм	м	40,00		
4	Доставка и монтаж на ревизионни клеми - ф-8мм /поц. шина 40/4мм	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж на поц. шина 40/4мм от ревизионна връзка до заземител	м	6,00		
6	Доставка и монтаж на поц. колове ф20/1500 мм за дълбокодънно заземление	бр.	8,00		
7	Доставка и монтаж на държачи за проводник ф8мм към стена	бр.	12,00		
8	Доставка и монтаж на клеми за връзка от поц. стомана	бр.	4,00		
9	Доставка и монтаж на носещи блокчета за монтаж на	бр.	10,00		
10	Доставка и монтаж на поц . държачи за шина 40/4мм	бр.	2,00		
11	Измерване на заземление	бр.	2,00		
12	Демонтаж на Гл.прекъсвач на Гл.табло НН	бр.	1,00		

13	Доставка и монтаж на нов Гл.прекъсвач А2-160А	бр.	1,00		
14	Доставка и монтаж на триполюсен Арестор за защита от пренапрежения	бр.	1,00		

СЪСТАВИЛ : *ЦЕКОВ* ИНЖ. ЦЕКОВ/